



WOJSKOWA KLASA OBCIĄŻENIA MLC			
Poj. kołowe		Poj. gąsienicowe	
↑	↓	↑	↓
150	100	120	80

Materiały:
Stal konstrukcyjna: S355ML
Stal profilowa: S235J2
Stal zbrojeniowa: B500SP
Beton konstrukcyjny: C30/37; C35/45
Beton spadkowy: C16/20
Beton podbudowy: C12/15

Nośność obiektu:
Obciążenie obiektu: Klasa I wg modelu LM1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

Skrajnia budowli
wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

Geometria i usytuowanie obiektu:
zgodnie z planami sytuacyjnymi branży drogowej TOM 2.

<div>Fundusze Europejskie Program Regionalny</div> <div>Rzeczpospolita Polska</div> <div>URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO</div> <div>Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne</div>			
Stadium dokumentacji:	STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWE ETAP 2		
Nazwa zadania:	Stadium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STES-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: "Budowa połączenia drogi wojewódzkiej 211 z Obwodnicą Metropolitalną węzeł Gliniec"		
Adres obiektu budowlanego:	województwo pomorskie powiat kartuski miasto i gmina Żukowo		
Inwestor:	<div><div>Województwo Pomorskie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ul. Mostowa 11A 80-778 Gdańsk</div></div>		
Jednostka projektowa:	<div>Multiconsult</div> <div>Multiconsult Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa</div>		
Nazwa opracowania:	TOM 3 - CZĘŚĆ TECHNICZNA - OBIEKTY INŻYNIERSKIE		
Tytuł rysunku	WIDOKI OBIEKTÓW Z BOKU		
Autorzy opracowania:			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis
Projektant	mgr inż. Krystyna Czechowicz	190/Gd/01	
	mgr inż. Agnieszka Kalinowska	POM/0253/POM/10	
Sprawdzający	mgr inż. Małgorzata Musiałak	POM/0111/PBM/16	
Opracował	mgr inż. Sławomir Szpyrko		
	mgr inż. Angelika Zochowska		
Numer umowy:	Data opracowania:	Skala:	Numer rysunku: Rewizja:
72-2022/2023	październik 2023 r.	1 : 500	21